KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ 2025–2029 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

Nr.
Kėdainiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 27 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 12 dalimi, 10 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 33 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 12 punktu ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių vandenys“ 2026 m. sausio 29 d. raštą Nr. 7 „Dėl UAB „Kėdainių vandenys“ 2025–2029 metų veiklos plano derinimo bei tvirtinimo ir atnaujintos bendrovės veiklos strategijos supažindinimo“:

1. T v i r t i n u UAB „Kėdainių vandenys“ 2025–2029 metų veiklos planą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2024 m. vasario 29 d. mero potvarkį Nr. MP1-90 „Dėl UAB „Kėdainių vandenys“ 2023-2029 metų veiklos plano tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Kaunas, Laisvės al. 36, LT-44240) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose (per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt arba adresu: Vilnius, Žygimantų g. 2, LT-01102, arba Kaunas, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312, arba Klaipėda, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230, arba Šiauliai, Dvaro g. 80, LT-76298, arba Panevėžys, Respublikos g. 62, LT-35158) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Valentinas Tamulis

UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“
2025−2029 METŲ VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ VYKDOMA VEIKLA

„UAB „Kėdainių vandenys“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 1991 m. rugsėjo 9 d. (kodas 161186428), registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras, buveinė – adresu Dotnuvos g. 5, Kėdainiai. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 22 985 368,10 Eur, kurį sudaro 7 925 989 vienetai paprastųjų vardinių, 2,90 Eur nominalios vertės, akcijų: 7 920 455 vienetai akcijų (verčių suma – 22 969 319,5 Eur) nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybei, 5 534 vienetai akcijų (verčių suma – 16 048,60 Eur) nuosavybės teise priklauso 51 fiziniam asmeniui.“

Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-252 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo, nuotekų tvarkytojo ir paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ UAB „Kėdainių vandenys“, paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju, nuotekų tvarkytoju ir paviršinių nuotekų tvarkytoju. UAB „Kėdainių vandenys“ pavesta vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą ir paviršinių nuotekų tvarkymą Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą UAB „Kėdainių vandenys“ vykdo pagal veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-20, kuri išduota Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m gegužės 28 d. nutarimu Nr. O3-338 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Kėdainių vandenys“ išdavimo“ ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. rugsėjo d. nutarimu Nr. O3E- „Dėl UAB „Kėdainių vandenys“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-20 pakeitimo“. Ši licencija suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Kėdainių mieste, 10 miesteliuose bei 59 kaimuose, esančiuose Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje.

Bendrovės pagrindinės veiklos kryptys yra vandens išgavimas, paruošimas ir paskirstymas vartotojams ir abonentams, nuotekų surinkimas ir valymas, dumblo apdorojimas bei paviršinių nuotekų tvarkymas.

Bendrovė vykdo su pagrindine veikla susijusias papildomas paslaugas:

- projektuoja, tiesia vandentiekio ir nuotekų tinklus;
- vartotojus jungia prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų;
- atlieka paviršinio vandens ir nuotekų laboratorinius tyrimus;
- įrengia, tikrina ir taiso vandens apskaitos prietaisus;
- valo vamzdyną hidrodinamine plovimo mašina;
- atliekama vamzdynų kompiuterinė diagnostika, darant vaizdo įrašą.

II SKYRIUS
UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS

Bendrovės ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. siekė 42,21 mln. Eur.

Eil.Nr.	Turto grupės pavadinimas	Balansinė vertė tūkst. Eur
1.	Žemė	0,00
2.	Programinės įrangos įsigijimo savikaina	28,8709
3.	Pastatai	3 812,1120
4.	Statiniai	9 525,0957
5.	Vandentiekio ir nuotekų tinklai	25 545,244
6.	Mašinos ir įranga	2 270,9328
7.	Transporto priemonės	741,6362
8.	Kiti įrenginiai prietaisai, įrankiai	287,1921
	Iš viso	**42 211,0839**

III SKYRIUS
UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Geriamojo vandens gavyba ir ruošimas

Bendrovė eksploatuoja 53 vandenvietes Kėdainių mieste ir rajono gyvenvietėse. Pagrindinė Kėdainių miesto Smilgos vandenvietė geriamu vandeniu aprūpina Kėdainių miesto, Janušavos k. Keleriškių k., Medekšių k., Pelėdnagių k., Sirutiškio k., Vilainių k., Zabieliškio k., Paobelio k. vartotojus ir abonentus. Bendras vandenviečių išgaunamas vandens kiekis yra 1855,675 tūkst. m^3 per metus. Vidutiniškai per parą išgaunama 5,08 tūkst. m^3 vandens. Vandenvietėse išgaunamo geriamojo vandens kokybiniai rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 reikalavimus, išskyrus geležies kiekį. Bendrovė eksploatuoja 51 vandens gerinimo įrenginius, kuriuose paruošiama 99 % išgaunamo vandens. Siekiant, kad visi vartotojai gautų kokybišką vandenį, reikalinga vandenvietėse, kuriose nėra vandens gerinimo įrenginių, juos įrengti. Todėl artimiausiu metu planuojama įrengti vandens nugeležinimo ir amonio šalinimo filtrų sistemą Labūnavos k. (Dvaro) ir Pašušvio k. vandenvietėse, bei suprojektuoti ir pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius Lančiūnavos k., atlikti kapitalinį remontą Vikaičių ir Pavermenio k. vandenvietėse. Dalis artezinių gręžinių yra įrengti prieš 30 ir daugiau metų, jų pajėgumai ir vandens kokybė neatitinka dabartinių reikalavimų, todėl bendrovė investuoja į naujų gręžinių įrengimą, o nebenaudojamus gręžinius įstatymų nustatyta tvarka tamponuoja.

Geriamojo vandens tiekimas

Geriamojo vandens tiekimui eksploatuojama 370,45 km vandentiekio tinklų Kėdainių mieste ir rajone. Prie vandentiekio tinklų prijungti 508 hidrantai. Tinkluose palaikomas nuo 2 iki 3 atm slėgis. Vandentiekio tinklus sudaro magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai tinklai. Didžioji dalis vamzdynų įrengti prieš 30 (ypač kaimuose) ir daugiau metų, vandens tiekimo sistema nėra

pakankamai patikima, įvyksta daug avarijų, todėl bendrovė dėl prarandamo vandens patiria nuostolių. Daugiausiai gedimų registruota kaimuose. Per 2025 m. vandentiekio tinkluose įvyko 166 gedimai iš kurių 90 kaimuose ir 76 mieste, kuriems likviduoti dažnai buvo reikalingi žemės kasimo darbai. Bendrovei labai svarbus veiksnys yra vandentiekio tinklų atnaujinimas ir plėtra. Bendrovė įgyvendina regioninės pažangos priemonės projektą, kurio apimtyje vykdoma vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir nauja statyba šiose gyvenvietėse: Dotnuvos mstl., Akademijos mstl., Šlapaberžės k., Beinaičių k., Krakių mstl., Meironiškio k., Miegėnų k., Kalnaberžės k. Planuoja įrengti magistralinio vandentiekio tinklą nuo Paobelio k. iki Pelėdnagių k. ir rekonstruoti magistralinio vandentiekio tinklą su įvadais S. Jaugelio Telegos g., Radvilų g., Liepų tak. ir kitose Kėdainių miesto bei rajono gatvėse.

Nuotekų surinkimas

Nuotekų surinkimui bendrovė eksploatuoja 147 nuotekų transportavimo siurblines, 173 vakuumines siurblines ir 2 vakuumines stotis. Iš jų: Kėdainių mieste 39 ir 108 slėginės, bei 173 vakuuminės siurblinės rajono kaimiškose teritorijose. Nuotekų surinkimui eksploatuojama 281,92 km nuotekų tinklų. Kaip ir vandentiekio tinklai, didžioji dalis nuotekų tinklų yra įrengti dar sovietmečiu. Dėl tuo metu prastos medžiagų ir darbų kokybės didelė dalis vamzdynų yra įlūžusių, įtrūkusių, nesandariomis sandūromis, todėl vyksta didelė gruntinio vandens infiltracija. Kita senų tinklų problema – kamščiai. Gedimai likviduojami plaunant tinklus, tačiau tai tik laikinos priemonės. 2025 m. įvyko 186 gedimų. Bendrovė siekdama sumažinti avarijų apimtis pastoviai investuoja į esamų tinklų rekonstrukciją ir naujų plėtrą. ES fondų, bendrovės ir savivaldybės lėšomis vykdoma naujų tinklų statyba ir rekonstrukcija Dotnuvos mstl., Akademijos mstl., Šlapaberžės k., Beinaičių k., Krakių mstl., Meironiškio k., Miegėnų k., Kalnaberžės k. ir Josvainių mstl.

Nuotekų valymas

Nuotekų išvalymui bendrovė eksploatuoja 32 valymo įrenginius. Išvaloma nuo 2,5 mln.m^3 iki 3,7 mln.m^3 nuotekų per metus, iš jų apie 93 % Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginiuose. Dauguma nuotekų valymo įrenginių buvo statyti prieš 30 ir daugiau metų yra susidėvėję, mažo našumo, neužtikrinantys kokybiško nuotekų išvalymo, todėl bendrovė pasinaudodama ES fondų lėšomis planuoja statyti naujus valymo įrenginius Kalnaberžės km, Beinaičių km, ir Meironiškio km., rekonstruoti Labūnavos k., Pagirių k., Josvainių mstl., Šėtos mstl., Nociūnų k., Pajieslio k.

Dumblo tvarkymas

Nuotekų valymo proceso metu susidaręs perteklinis dumblas apdorojamas Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginiuose. Perteklinis dumblas dumblo apdorojimo įrenginių pagalba yra tankinamas, naudojant flokuliantą ir pūdomas, pūdymo įrenginiuose. Technologinio proceso metu išsiskiriančios biodujos kaupiamos dujų saugyklose, iš kur yra tiekiamos į dujų - elektros

generatorių kuris gaminama elektros ir šilumos energiją. Nusausintas ir išdžiovintas dumblas yra saugojamas dumblo saugojimo aikštelėje. Per 2025 metus Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginiuose apdorota 342 tonos dumblo. Apdorotas dumblas yra naudojamas žemės ūkyje kaip organinė trąša.

Dumblo apdorojimo įrenginiai pradėti eksploatuoti 2014 m. todėl jiems reikalingas pastovus remontas ir atnaujinimas.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų aptarnavimas

2025 m. bendrovė centralizuotais vandentiekio tinklais teikė paslaugas 20 353 vnt. vartotojų ir abonentų, iš jų:

- 13 215 vnt. – daugiabučių namų vartotojams;
- 6 554 vnt. – individualių namų vartotojams;
- 584 vnt. – abonentams (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms);
- 1 878 vnt. tiekiamas tik vanduo;
- 235 vnt. tvarkomos tik nuotekos.

Geriamojo vandens apskaitos prietaisus savo jėgomis įrengia ir eksploatuoja bendrovė. Vartotojai ir abonentai už suteiktas paslaugas atsiskaito vadovaujantis atsiskaitomųjų prietaisų rodmenimis. Bendrovė eksploatuoja 24 523 vnt. apskaitos prietaisų. Vartotojai, neturintys apskaitos prietaisų atsiskaito pagal nustatytus vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekius (normas).

IV SKYRIUS
PLĖTROS KRYPTYS, TERMINAI IR REIKALINGOS INVESTICIJOS

Bendrovės plėtros kryptys, terminai ir reikalingos investicijos pateikiamos Veiklos plano 1 priede. Jame nurodyta numatytų priemonių įgyvendinimo pradžia 2025 m. ir pabaiga 2029 m., reikalingų investicijų paskirstymas pagal priemones, investicijų laikotarpius ir finansavimo šaltinius: ES – 6 179,04 tūkst. Eur, SB – 4 697,04, PER – 11 649,45 tūkst. Eur. Bendrą penkiems metams planuojamų investicijų sumą sudaro 22 525 ,53 tūkst. Eur (be PVM).

V SKYRIUS
RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė siekia racionaliai naudoti gamtos išteklius. Geriamojo vandens tiekimo veikloje yra patiriama išgauto vandens praradimai − netektys. Pagrindinė netekčių susidarymo priežastis − gedimai tinkluose. Siekdama operatyviai reaguoti į gedimus, bendrovė diegia nuotolinio stebėjimo sistemas, leidžiančias nustatyti vandens nutekėjimo zonas ir mažinti vandens nuostolius. Taip pat bendrovė vykdo kontrolę, periodiškai keičia vandens apskaitos prietaisus įvaduose ir butuose bei ieško kitų būdų vandens netekčiai mažinti.

Aplinkos taršos mažinimo priemonė – geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija, vykdoma bendrovės, savivaldybės bei ES fondų lėšų pagalba. Veiklos plane numatyta įrengti naujus ir/ar rekonstruoti esamus tinklus.

Kita priemonė − nuotekų valymo įrenginių statyba ir rekonstrukcija.

VI SKYRIUS
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS

Siekdama įgyvendinti veiklos kryptyse numatytus uždavinius, bendrovė naudoja geriamojo vandens tiekimo paslaugų kokybės gerinimo priemones: geriamojo vandens kokybė tikrinama visose vandenvietėse, vadovaujantis Geriamojo vandens programinės priežiūros planais, suderintais su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, siekiama, kad geriamojo vandens kokybė atitiktų Lietuvos higienos normas 24: 2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ ir reikalavimus.

Teršalų pašalinimą nuotekų valymo įrenginiuose bei išleidžiamų nuotekų užterštumą kontroliuoja tiek pati bendrovė, tiek kontroliuojanti institucija – Aplinkos apsaugos departamentas. Bendrovės nuotekų laboratorija, atliekanti nuotekų užterštumo tyrimus yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro ir turi akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.220-01,taip pat turi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus, ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti. Nuotekų laboratorija atlieka tyrimus ir nustato 17 komponentus nuotekose, paviršiniame vandenyje, pagal Taršos leidimuose patvirtintas monitoringo programas.

Bendrovė, atsižvelgdama į tai, kad ne visose vandenvietėse tiekiamas vanduo atitinka higienos normų leistinas ribas, 2025−2029 m. laikotarpiu planuoja pastatyti vandens gerinimo įrenginius, kurie užtikrins geriamojo vandens kokybę atitinkančią normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus. Vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukciją ir plėtrą.

VII SKYRIUS
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS

Vadovaujantis Kėdainių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimu, patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-410 kuriame numatoma centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainių rajone.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra numatoma (1 priedo 01.03.01, 01.03.02, 01.03.03, 01.03.04, 01.03.05, 01.03.10, 01.03.11, 01.03.14, 01.03.15, 01.03.17, 01.03.18, 01.03.21, 01.03.22, 01.03.23, 01.03.24, 01.03.26, 01.03.27 punktais).

Kėdainių rajone numatoma nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija apie 26 122 m, taip pat numatoma vandentiekio tinklų plėtra ir rekonstrukcija apie 22 115 m.

Kėdainių mieste ir rajone, ne visur buvo įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai. Kai kuriose vietovėse, siekdami apsirūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu bei nuotekų tvarkymu, tinklus savo iniciatyva ir nuosavomis lėšomis įsirengė patys gyventojai ar juridiniai asmenys. Dalis tokių tinklų nėra įteisinti, neturi reikalingų statybos dokumentų yra susidėvėję.

Tokių tinklų išpirkimas yra reglamentuotas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos apraše, patvirtintame 2007 metų sausio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 88. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektai gali būti išperkami savivaldybės arba viešojo geriamojo vandens tiekėjo nuosavybėn tik atitinkantys tinkamumo ir reikalingumo kriterijus.

2025 − 2029 metų laikotarpiu, esant poreikiui, minėta infrastruktūra planuojama priimti neatlygintinai, todėl išpirkimui lėšos neplanuojamos.

VIII SKYRIUS
REIKALINGOS INVESTICIJOS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI

Investicijos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukciją ir plėtrą

2025-2029 m. bendrovė dalyvauja Kauno regiono pažangos priemonėje „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų paslaugų prieinamumo didinimas Kėdainių rajone“ pasinaudojant ES fondų parama nuotekų tinklų plėtrai ir rekonstrukcijai, vandentiekio tinklų plėtrai ir rekonstrukcijai, nuotekų valymo įrenginių projektavimui statybai ir rekonstrukcijai, projektinės dokumentacijos parengimui ir kitomis išlaidomis projektų įgyvendinimui. Veiklos plano naujiems investiciniams plėtros projektams įgyvendinti nuo 2025 iki 2029 m. numatomos investicijos 15 573,13 tūkst. eurų.

Investicijos ilgalaikiam turtui atnaujinti ir įsigyti

Be investicinių projektų įgyvendinimo, bendrovė planuoja savo lėšomis įgyvendinti ir kitas priemones, kurios būtinos užtikrinti nenutrūkstamą bendrovės veiklą.

Priemonė veiklos plane	Planuojami darbai	Lėšų poreikis tūkst. Eur
02.04.00. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba	Įrengti vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų, paviršinių nuotekų tinklų. Veiklos plano 02.04.01−02.04.11 eilutės	548,04
02.05.00. Vandentiekio ir nuotekų, paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija/ kapitalinis remontas	Rekonstruoti nuotekų ir vandentiekio tinklus, parengti techninę dokumentaciją,. Vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų šulinių remontas. Veiklos plano 02.05.01−02.05.20 eilutės	1 027,52
02.06.00 Valymo įrenginių	Suprojektuoti, įrengti ir/ar išplėsti nuotekų valymo įrenginius. Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius.	274,00

rekonstrukcija ir statyba	Įrengti pirminio valymo įrenginius prie paviršinių nuotekų išleistuvų. Veiklos plano 02.06.01-02.06.04 eilutės	
02.07.00. Vandens gerinimo įrenginių statyba ir remontas	Atlikti VGĮ pastatų ir įrangos kapitalinį remontą. Suremontuoti ir atnaujinti Kėdainių VGĮ patalpas ir įrangą, rekonstruoti vamzdynus. Įdiegti duomenų perdavimo sistemas. Veiklos plano 02.07.01−02.07.16 eilutėse.	326,00
02.08.00 Dumblo apdorojimo įrenginių remontas ir atnaujinimas	Pakeisti ar suremontuoti siurblius ir debitomačius, atnaujinti polimerų ruošimo stoteles. Veiklos plano 02.08.01-02.08.08 eilutės	232,00
02.09.00 Valymo įrenginių remontas ir atnaujinimas	Pakeisti siurblius, aeracinius elementus, dumblo maišykles, orapūtes, remontuoti NVĮ, uždengti valymo įrenginių priėmimo kameras. Veiklos plano 02.09.01-02.09.13 eilutės	442,00
02.10.00. Nuotekų perpumpavimo siurblinių remontas ir atnaujinimas (siurbliai ir kita įranga)	Pakeisti siurblius ir smulkintuvus, rekonstruoti nuotekų transportavimo siurblines. Veiklos plano 02.10.01-02.10.09 eilutės	228,00
02.11.00. Vandenviečių atnaujinimo ir remonto darbai (siurbliai ir kita įranga)	Pakeisti siurblius, įrengti naujus gręžinius ir užtamponuoti nenaudojamus gręžinius, atlikti elektros pastotės remontą. Veiklos plano 02.11.01-02.10.04 eilutės	466,00
02.12.00. Gamybinių ir administracinių pastatų remonto darbai	Parengti techninį projektą, rekonstruoti elektros pastotės skydinę, suremontuoti kiemą įrengiant naują asfaltbetonio dangą, atnaujinti ir suremontuoti kėlimo mechanizmus, įgyvendinti fizinės saugos reikalavimus. Veiklos plano 02.12.01-02.12.11 eilutės	1 102,00
02.13.00. Kompiuterinei technikai, biuro ir programinei įrangai įsigyti	Atnaujinti kompiuterius, biuro įrangą, programinę įrangą, svetainę, duomenų saugyklas. Įdiegti dokumentų ir procesų valdymo sistemą, pastatyti internetinio vaizdo registratorius. Veiklos plano 02.13.01-02.13.06 eilutės	467,00
02.14.00. Vandens ir nuotekų apskaitos prietaisams įsigyti	Įsigyti prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu ir juos pritaikyti nuskaitymui. Veiklos plano 02.14.01-02.14.02. eilutė	80,00

02.15.00. Transporto priemonėms įsigyti, atnaujinti	Spec. paskirties automobiliai, krovininiai automobiliai, lengvasis automobilis, ekskavatorius ir mikroautobusas. Veiklos plano 02.15.01-02.15.06 eilutės	364,00
02.16.00. Ūkiniam-gamybiniam inventoriui įsigyti (Baldai, įvairūs darbo įrankiai, krūmapjovės, smulki darbo technika ir kita įranga)	Įrengti kondicionierius, įsigyti biuro baldus, įrankius, įrangą, darbo techniką. Veiklos plano 02.16.01-02.16.10 eilutės	138,00
02.17.00. Laboratoriniams prietaisams ir įrangai įsigyti, atnaujinti	Atnaujinti nuotekų valymo įrenginių taršos leidimus, akredituoti nuotekų laboratoriją ir įsigyti laboratorijos įrangą. Veiklos plano 02.17.01-02.17.03 eilutės	72,00

IX SKYRIUS
LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Bendrovė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir renovaciją planuoja vykdyti ES fondų, savivaldybės ir bendrovės lėšomis. 2025−2029 m. veiklos plano įgyvendinimui reikalinga 22,525 mln. Eur. lėšų (įvertinus grąžinamos paskolos dalį). Iš to skaičiaus investiciniams projektams – 15,573 mln. Eur., daliniam paskolų grąžinimui −1,185 mln. Eur., investicijoms ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti – 5,766 mln. Eur.

Finansavimo šaltiniai ir lėšų panaudojimas:

Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas	**2025 - 2029 m.**
Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai	**22 525,53**
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos	5 934,88
Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos	4 697,04
Europos sąjungos fondų lėšos	6 179,04
Ankstesniais laikotarpiais sukauptos lėšos	1 017,53
Paskolos investicijų projektams įgyvendinti/privačios lėšos	4 697,04
Lėšų panaudojimas	**22 525,53**
Investicijos plėtros projektams įgyvendinti	15 573,13
Paskolų grąžinimui	1 185,85

Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)	5 766,55

X SKYRIUS
PROGNOZUOJAMA ĮTAKA UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS

Veiklos plano priemonių poveikio vertinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms yra preliminarus. Faktinis poveikis paslaugų kainoms priklausys nuo veiklos ir plėtros plano vykdymo, naujo turto faktinės vertės ir jo eksploatacijos pradžios. Preliminariais skaičiavimais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina turėtų didėti 0,09 Eur (priedas Nr.2).

XI SKYRIUS
KITA INFORMACIJA

UAB „Kėdainių vandenys“ 2025 −2029 metų veiklos plano rodikliai (1 priedas).

UAB „Kėdainių vandenys“ 2025 −2029 metų veiklos plano įtakos paslaugų kainoms skaičiavimas (2 priedas).

Direktorius Rimgaudas Praninskas

Jūratė Vancevičienė, +370 (664) 57 625, el. p. eko@kedainiuvandenys.lt

UAB "KĖDAINIŲ VANDENYS" 2025-2029 METŲ VEIKLOS PLANO RODIKLIAI (tūkst. Eur) LT367044060007816292

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Numatomi 2025-ųjų m. asignavimai faktas	Numatomi 2026-ųjų m. asignavimai	Numatomi 2027-ųjų m. asignavimai	Numatomi 2028-ųjų m. asignavimai	Numatomi 2029-ųjų m. asignavimai	Viso: 2023-2029 m	Vertinimo kriterijai: Pavadinimas	2025 -ieji m.	2026 -ieji m.	2027 -ieji m.	2028 -ieji m.	2029 -ieji m.
01 INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA																
01 uždavinys. Užtikrinti inžinerinio aprūpinimo (vandentiekio. nuotekų tinklų ir kt.) sistemų atnaujinimą ir plėtrą																
01	01	01	**Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai**		**1699,50**	**6418,06**	**8638,28**	**4443,22**	**1326,47**	**22525,53**						
01	01	02	**Ankstesniais laikotarpiais sukauptos lėšos**		**603,00**	**414,53**				**1017,53**						
01	01	03	**Investicijos plėtros projektams įgyvendinti**		**467,51**	**4 677,06**	**7 311,81**	**3 116,75**	**0,00**	**15573,13**						
01	01	04	**Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos**		**629,00**	**1326,47**	**1326,47**	**1326,47**	**1326,47**	**5934,88**						
01	02	01	*Iš šio skaičiaus paviršinių nuotekų ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos*		40,00	70,25	70,25	70,25	70,25	321,00						
			Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos. Europos sąjungos fondų lėšos. kitos nuosavos lėšos (iš ilgalaikio turto europiniams projektams)													
01	03	01	Projektinės dokumentacijos parengimas ES projektams (2020-2027 m. plėtros programa ir inžinerinės paslaugos)	SB	7,44	67,50					Parengtos dokumentacijos skaičius, vnt.	8	6	3		
				ES		149,12										
				PR	13,32	61,62										
01	03	02	Lėšos projektui "Dotnuvos mstl. Tilto g. ir Vingio g. vandentiekio tinklų statyba	SB	33,97	18,34					Rekonstruotų ir naujai įrengtų vandentiekio tinklų, m	2131	2131			
				ES		100,67										
				PR	33,97	18,34										
01	03	03	Lėšos projektui "Dotnuvos mstl. Tilto g. ir Vingio g. nuotekų tinklų statyba	SB	69,81	71,52					Rekonstruotų ir naujai įrengtų nuotekų tinklų, m	2289	2289			
				ES		88,04										
				PR	69,81	71,52										
01	03	04	Akademijos mstl. Lauko g.. Parko g.. Pievų g.. Dobilo g.. Kranto g. vandentiekio tinklų statyba ir rekonstrukcija"	SB	44,77	35,42					Rekonstruotų ir naujai įrengtų vandentiekio, nuotekų tinklų, m	1442	1442			
				ES		33,90										
				PR	44,77	35,42										
01	03	05	Akademijos mstl. Lauko g.. Parko g.. Pievų g.. Dobilo g.. Kranto g. nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija"	SB	30,34	60,48					Rekonstruotų ir naujai įrengtų vandentiekio, nuotekų tinklų, m	1180	1181			
				ES		17,49										
				PR	31,10	59,71										
01	03	06	Lėšos projektui "Labūnavos k. nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir rekonstrukcija."	SB			425,95	425,95			Rekonstruotų objektų skaičius, vnt.				1	
				ES			666,64	666,64								
				PR			425,95	425,95								
01	03	07	Lėšos projektui "Pagirių k. nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir rekonstrukcija."	SB		38,85	38,85				Rekonstruotų objektų skaičius, vnt.			1		
				ES		52,93	52,93									
				PR		38,85	38,85									
01	03	08	Lėšos projektui "Josvainių mstl. nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir rekonstrukcija"	SB			443,53	443,53			Rekonstruotų objektų skaičius, vnt.				1	
				ES			529,06	529,06								
				PR			443,53	443,53								
01	03	09	Lėšos projektui "Šėtos mstl. valymo įrenginių projektavimas ir rekonstrukcija "	SB		77,58	77,58				Rekonstruotų objektų skaičius, vnt.			1		
				ES		149,32	149,32									
				PR		77,58	77,58									
01	03	10	Lėšos projektui "Šlapaberžės k. vandentiekio tinklų statyba"	SB		34,66					Įrengta vandentiekio tinklų, m		3926			
				ES		66,70										
				PR		34,66										
01	03	11	Lėšos projektui "Šlapaberžės k. nuotekų tinklų statyba"	SB		165,74					Įrengta nuotekų tinklų, m		4009			
				ES		136,65										
				PR		165,74										
01	03	12	Lėšos projektui "Nociūnų k. nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir rekonstrukcija"	SB		53,00	159,01				Rekonstruotų objektų skaičius, vnt.			1		
				ES		46,24	138,71									
				PR		53,00	159,01									
01	03	13	Lėšos projektui "Beinaičių k. nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba	SB	0,38	21,08	64,37				Objektų skaičius, vnt.			1		
				ES		36,54	109,63									
				PR	0,38	21,08	64,37									
01	03	14	Lėšos projektui Beinaičių k. vandentiekio tinklų projektavimas. statyba ir rekonstrukcija"	SB	2,02	19,14	63,48				Įrengta ir rekonstruota vandentiekio tinklų, m		585	1754		
				ES		40,72	122,17									
				PR	2,02	19,14	63,48									
01	03	15	Lėšos projektui "Beinaičių k. nuotekų tinklų projektavimas ir statyba "	SB	2,19	26,36	85,65				Įrengta nuotekų tinklų, m		652	1956		
				ES		54,84	164,52									
				PR	2,19	26,36	85,65									
01	03	16	Lėšos projektui "Pajieslio k. valymo įrenginių projektavimas ir rekonstrukcija "	SB		24,09	72,26				Rekonstruotų objektų skaičius, vnt.			1		
				ES		26,77	80,31									
				PR		24,09	72,26									
01	03	17	Lėšos projektui "Krakių mstl. vandentiekio tinklų projektavimas stayba ir rekonstrukcija"	SB	4,92	11,80	50,16				Įrengta vandentiekio tinklų, m		543	1629		
				ES		32,18	96,53									
				PR	4,92	11,80	50,16									
01	03	18	Lėšos projektui "Krakių mstl. nuotekų tinklų projektavimas ir plėtra "	SB	5,76	37,52	129,85				Įrengta nuotekų tinklų, m		620	1858		
				ES		58,80	176,40									
				PR	5,76	37,52	129,85									
01	03	19	Lėšos projektui "Lančiūnavos k. vandens gerinimo įrenginių projektavimas	SB			46,39	46,39			Rekonstruotų objektų skaičius, vnt.				1	
				ES			89,29	89,29								
				PR			46,39	46,39								
01	03	20	Lėšos projektui "Meironiškio k. nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba"	SB		23,87	71,62				Objektų skaičius, vnt.			1		
				ES		36,54	109,62									
				PR		23,87	71,62									
01	03	21	Lėšos projektui "Meironiškio k. vandentiekio tinklų projektavimas statyba ir rekonstrukcija"	SB	5,14	20,92	78,18				Įrengta ir rekonstruota vandenstiekio tinklų, m		740	2211		
				ES		45,03	135,09									
				PR	5,14	20,92	78,18									
01	03	22	Lėšos projektui "Meironiškio k. nuotekų tinklų projektavimas ir statyba	SB	6,46	63,16	208,86				Įrengta nuotekų tinklų, m		935	2803		
				ES		54,85	164,55									
				PR	6,46	63,16	208,86									
01	03	23	Lėšos projektui "Miegėnų k. vandentiekio tinklų projektavimas ir statyba"	SB	2,03	32,10					Įrengta vandentiekio tinklų, m		894			
				ES		65,69										
				PR	2,03	32,10										

01	03	24	Lėšos projektui "Miegėnų k. nuotekų tinklų projektavimas ir statyba"	SB	2,94	64,09					Įrengta nuotekų tinklų, m		1264			
				ES		69,86										
				PR	2,94	64,09										
01	03	25	Lėšos projektui "Kalnaberžės k. nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba"	SB		48,54	48,54				Objektų skaičius, vnt.			1		
				ES		93,41	93,41									
				PR		48,54	48,54									
01	03	26	Lėšos projektui "Kalnaberžės k. vandentiekio tinklų projektavimas statyba ir rekonstrukcija"	SB	4,23	115,65	29,97				Įrengta ir rekonstruota vandentiekio tinklų, m		2015	672		
				ES		139,85	34,96									
				PR	4,23	115,65	29,97									
01	03	27	Lėšos projektui "Kalnaberžės k. nuotekų tinklų projektavimas ir statyba"	SB	8,05	258,46	66,63				Įrengta nuotekų tinklų, m		3815	1271		
				ES		307,83	76,96									
				PR	8,05	258,46	66,63									
01	04	00	**Paskolos investicijų projektams įgyvendinti**		**237,08**	**1383,23**	**2160,86**	**915,87**	**0,00**	**4697,04**						
	04	01	ES projektams (2020-2027 m. plėtros programa ir inžinerinės paslaugos)	PR	237,08	1383,23	2160,86	915,87	0,00							
02	01	00	**Lėšų panaudojimas**		**1699,50**	**6418,06**	**8638,28**	**4443,22**	**1326,47**	**22525,53**						
02	02	00	**Paskolų grąžinimui**		**95,00**	**95,00**	**331,95**	**331,95**	**331,95**	**1185,85**						
02	02	01	Lėšos projektui "Vandentieklio ir buitinių nuotekų infrast. rekonstrukcija ir plėtra Šėtos mstl.. Kunionių k. bei Kėdainių m. " Papildomas finansavimas		68,00	68,00	68,00	68,00	68,00							
02	02	02	Lėšos projektui "Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija"		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00							
02	02	03	Lėšos projektui ..Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra"		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00							
02	02	04	Paskolos grąžinimas				236,95	236,95	236,95							
02	**03**	**00**	**Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)**		**1 137,00**	**1 646,00**	**994,52**	**994,52**	**994,52**	**5 766,55**						
02	**04**	**00**	**Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba**	**Viso:**	**31,00**	**82,00**	**234,52**	**17,00**	**183,52**	**548,04**						
02	04	01	Suprojektuoti ir įrengti vandentiekio tinklus Kėdainių m., Vyturių g.	PR		50,00					Įrengta vandentiekio ir nuotekų tinklų, m		150			
02	04	02	Įrengti vandentiekio įvadus Kėdainių m.. Kosmonautų g.	PR	2,00						Įrengti vandentiekio įvadai, vnt.	2				
02	04	03	Įrengti/atnaujinti vandentiekio įvadus	PR	6,00	17,00	19,52	17,00	17,00		Atnaujinti vandentiekio įvadai į daugiabučius ir ind. namus, vnt.	5	10	10	10	10
02	04	04	Parengti projektą nuotekų slėginės linijos nuo Juodkaimio k. siurblinės iki NVĮ Josvainių mstl.	PR		5,00	200,00				Parengtas projektas ir įrengta buitinių nuotekų slėginė linija, vnt.		1	900		
02	04	05	Kėdainių m. Janušavos g. nuo 78 iki 80 vandentiekio tinklų įrengimas	PR	4,00		15,00				Įrengta vandentiekio tinklų, m	40				
02	04	06	Įrengti nuotekų tinklus Kunionių k. Liepų g.	PR	3,00						Įrengta nuotekų tinklų, m	10				
02	04	07	Vandentiekio tinklai Gudžiūnų mstl.. Putinų g.	PR	9,00						Įrengta vandentiekio tinklų, m	155				
02	04	08	Magistralinio vandentiekio tinklo įrengimas nuo Paobelio k. iki Pelėdnagių k.	SB/PR							Įrengta vandentiekio tinklų, m		1684			
02	04	09	Dotnuvos mstl. vandentiekio tinklų įrengimas						66,52						600	
02	04	10	Dotnuvos mstl. nuotekų tinklų įrengimas						100,00						600	
02	04	11	Lauko geriamojo vandens fontanas ir butelių pildymo įrenginiai Rinkos a., Vytauto parke	PR	7,00	10,00					Įrengti vandens fontanai ir butelių pildymo įrenginiai, vnt.	1	1			
02	**05**	**00**	**Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija/kapitalinis remontas**	**Viso:**	**132,00**	**291,00**	**71,00**	**453,52**	**80,00**	**1 027,52**						
02	05	01	Rekonstruoti nuotekų tinklus nuo Vilainių k.. Nevėžio g. / Konstruktorių g. iki Vilainių k. nuotekų siurblinės	PR				115,00			Rekonstruota nuotekų tinklų, m				650	
02	05	02	Rekonstruoti nuotekų tinklus nuo Vilainių k.. Tuopų g. iki Vilainių k. nuotekų siurblinės	PR		20,00					Rekonstruota nuotekų tinklų, m		250			
02	05	03	Rekonstruoti nuotekų tinklus nuo Kėdainių m. Respublikos g. / Janušavos g. iki Kėdainių m. nuotekų siurblinės (projekto parengimas)	PR			13,00				Parengtos techninės dokumentacijos skaičius, vnt.			1		
02	05	04	Rekonstruoti vandentiekio tinklus Kėdainių m.. Derliaus g.	PR				143,52	50,00		Įrengta vandens tinklų, m					430
02	05	05	Rekonstruoti vandentiekio tinklus Kėdainių m.. Šermukšnių g.	PR		51,00					Įrengta vandentiekio tinklų, m		130			
02	05	06	Rekonstruoti nuotekų tinklus Gudžiūnų mstl.. Dotnuvėlės g.	PR			8,00				Rekonstruoti nuotekų tinklų, m,			50		
02	05	07	Rekonstruoti nuotekų tinklus Pajieslio k.	PR			20,00				Rekonstruota nuotekų tinklų, m			100		
02	05	08	Rekonstruoti vandentiekio tinklus Gudžiūnų mstl.. Dotnuvėlės g.	PR	14,00						Rekonstruota vandentiekio tinklų, m	200				
02	05	09	Rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Kėdainių m.. Aušros g.. Palangos g.	PR	48,00						Rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų, m	412,63				
02	05	10	Vandentiekio, buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų šulinių remontas su ketaus liukų ir surinkimo grotelių keitimu	PR	26,00	20,00	20,00	20,00	20,00		Pakeista vandentiekio ir nuotekų šulinių, vnt.	50	40	40	40	40
02	05	11	Pakeisti vandentiekio ir nuotekų šulinių ketinius liukus Kėdainių m.. S. Dariaus ir S. Girėno g.	PR	12,00						Pakeisti vandentiekio ir nuotekų šulinių liukai vnt.	44				
02	05	12	Nuotekų tinklų rekonstrukcija Akademijos mstl. Instituto al.	PR	4,00						Rekonstruota nuotekų tinklų, m	64				
02	05	13	Nuotekų ir paviršinių tinkų surinkimo šulinių remontas su liukų keitimu Kėdainių m. J. Basanavičiaus g.	PR	9,00						Suremontuoti ir pakeisti nuotekų ir paviršinių tinkų surinkimo šuliniai ir liukai, vnt.	35				
02	05	14	Magistralinio vandentiekio tinklo su įvadais rekonstrukcija Kėdainių m. S. Jaugelio Telegos g.	PR		80,00					Rekonstruoti vandentiekio tinklai su įvadais, m		500			
02	05	15	Magistralinio vandentiekio tinklo su įvadais rekonstrukcija Kėdainių m. Radvilų g.	PR				100,00			Rekonstruoti vandentiekio tinklai su įvadais, m				500	
02	05	16	Magistralinio vandentiekio tinklo su įvadais rekonstrukcija Kėdainių m. Liepų tak.					50,00			Rekonstruoti vandentiekio tinklai su įvadais, m				200	
02	05	17	Vandentiekio buitinių ir paviršinių nuotekų G/B šulinių remontas su ketaus liukų ir surinkimo grotelių keitimu (Telegos, Radvilų ir Derliaus)	PR		10,00		15,00			Suremontuoti vandentiekio buitinių ir paviršinių nuotekų G/B šuliniai ir pakeisti ketaus liukai ir surinkimo grotelės, vnt.		15			
02	05	18	Vandentiekio šulinių remontas su liukų keitimu Kėdainių m. Dvaro g.	PR	2,00						Suremontuoti ir pakeisti vandentiekio šuliniai ir liukai, vnt.	3				

02	05	19	Supojektuoti ir reknstruoti nuotekų tinklus Josvainių mstl. (Mokyklos g. iki diukerio kuris eina per Šušvę)	PR		95,00					Suprojektuota ir rekonstruota nuotekų tinklų, m		420			
02	05	20	Vandentiekio šuliniuose uždaromosios armatūros atnaujinimas	PR	17,00	15,00	10,00	10,00	10,00		Atnaujinta vandentiekio šuliniuose uždaromoji armatūra, vnt.	5	5	5	5	5
02	**06**	**00**	**Valymo įrenginių rekonstrukcija ir statyba**	**Viso:**	**90,00**	**92,00**	**92,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**						
02	06	01	Suprojektuoti ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius su siurbline Beržų k.	PR	90,00						Suprojektuota ir įrengta nuotekų valymo įrenginiai, vnt.	1				
02	06	02	Suprojektuoti ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Lipliūnų k.	PR		85,00					Suprojektuota ir įrengta nuotekų valymo įrenginiai, vnt.		1			
02	06	03	Suprojektuoti ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Plinkaigalio k.	PR			85,00				Suprojektuota ir įrengta nuotekų valymo įrenginiai, vnt.			1		
02	06	04	Įrengti pirminio valymo įrenginius prie paviršinių nuotekų išleistuvų	PR		7,00	7,00				Įrengta įrenginių, vnt.		1	1		
02	**07**	**00**	**Vandens gerinimo įrenginių statyba ir remontas**	**Viso:**	**91,00**	**165,00**	**60,00**	**5,00**	**5,00**	**326,00**						
02	07	01	Vikaičių k. VGĮ pastato ir įrangos kapitalinis remontas	PR		10,00					Parengti dokumentai ir rekonstruota vandens gerinimo stotis, vnt.		1			
02	07	02	Pavermenio k. VGĮ pastato ir įrangos kapitalinis remontas	PR		10,00					Parengti dokumentai ir rekonstruota vandens gerinimo stotis, vnt.		1			
02	07	03	Tiskūnų k. vandens gerinimo pastato ir įrangos kapitalinis remontas	PR	5,00						Suremontuotas vandens gerinimo pastatas ir įrenginiai, vnt.	1				
02	07	04	Kėdainių m. VGĮ antro pakėlimo vandens siurblinės vamzdynų rekonstrukcija su įrangos atnaujinimu ir patalpos remontu	PR	60,00	70,00					Rekonstruoti antro pakėlimo vandens siurblinės vamzdynai ir atnaujinta įranga, vnt.	1	1			
02	07	05	Kėdainių m. VGĮ trečio pakėlimo vandens siurblinės su rezervuarais vamzdynų rekonstrukcija su įrangos atnaujinimu	PR	4,00		50,00				Rekonstruoti trečio pakėlimo vandens siurblinės su rezervuarais vamzdynai ir atnaujinta įranga, vnt.	1		1		
02	07	06	Įdiegti duomenų perdavimo sistemas Surviliškio mstl. vandens gerinimo stotyje	PR	4,00						Įdiegta duomenų perdavimo sistema, vnt.	1				
02	07	07	Įdiegti duomenų perdavimo sistemas Aukštųjų Kaplių k. vandens gerinimo stotyje	PR	4,00						Įdiegta duomenų perdavimo sistema, vnt.	1				
02	07	08	Įdiegti duomenų perdavimo sistemas Vainikų k. vandens gerinimo stotyje	PR	4,00						Įdiegta duomenų perdavimo sistema, vnt.	1				
02	07	09	Įdiegti duomenų perdavimo sistemas Lipliūnų k. vandens gerinimo stotyje	PR		7,00					Įdiegta duomenų perdavimo sistema, vnt.		1			
02	07	10	Įdiegti duomenų perdavimo sistemas Meironiškio k vandens gerinimo stotyje	PR		7,00					Įdiegta duomenų perdavimo sistema, vnt.		1			
02	07	11	Įdiegti duomenų perdavimo sistemas Šlapaberzes k. vandens gerinimo stotyje	PR		7,00					Įdiegta duomenų perdavimo sistema, vnt.		1			
02	07	12	Įdiegti duomenų perdavimo sistemas Tiskūnų k. vandens gerinimo stotyje	PR		7,00					Įdiegta duomenų perdavimo sistema, vnt.		1			
02	07	13	Vandens gerinimo stočių filtrų užpildų keitimas	PR	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00		Filtų užpildų keitimas, vnt.	2	1	1	1	1
02	07	14	Vandens nugeležinimo ir amonio šalinimo filtrų sistema (Vaiškonių k.. Labūnavos k.. Pašušvio k.)	PR	4,00	7,00	5,00				Įrengta įranga, vnt.	1	1	1		
02	07	15	Miesto VGĮ pastato rekonstrukcija (stogo dangos keitimas)	PR		35,00					Rekonstruotas VGĮ pastastas, vnt.		1			
02	07	16	Automatinis dozatorius reagentų dozavimui, VGĮ	PR	2,00						Irengtas automatinis dozatorius reagentų dozavimui, vnt.	2				
02	**08**	**00**	**Dumblo apdorojimo įrenginių remontas ir atnaujinimas**	**Viso:**	**55,00**	**70,00**	**37,00**	**66,00**	**4,00**	**232,00**						
02	08	01	Pakeisti sausinto dumblo siurblį po sausinimo	PR	29,00						Pakeistas siurblys, vnt.	1				
02	08	02	Atnaujinti polimerų ruošimo stoteles su valdymo įranga	PR		15,00	15,00	15,00			Atnaujintos polimerų ruošimo stotelės, vnt.		1	1	1	
02	08	03	Pakeisti paduodamo dumblo srauto debitomačius	PR	6,00	12,00	18,00	18,00			Pakeisti debitomačiai, vnt.	1	1	1	1	
02	08	04	Pakeisti dumblo recirkuliacinius siurblius tarp pūdymo proceso ir jo pašildymo	PR	15,00	15,00		15,00			Pakeisti siurbliai, vnt.	1	1		1	
02	08	05	Dumblo pūdymo reaktoriaus valymas	PR	4,00	10,00					Išvalytas reaktorius	1	1			
02	08	06	Įrenginių automatikos įrangos atnaujinimas	PR		4,00	4,00	4,00	4,00		Atnaujinta įranga, vnt.		1	1	1	1
02	08	07	Sraigtinių dumblo siurblių pakeitimas	PR		14,00		14,00			Pakeisti siurbliai, vnt.		1		1	
02	08	08	Cirkuliacinis siurblys	PR	1,00						Pakeistas cirkuliacinis siurblys, vnt.	1				
02	**09**	**00**	**Valymo įrenginių remontas ir atnaujinimas**	**Viso:**	**36,00**	**120,00**	**52,00**	**42,00**	**192,00**	**442,00**						
02	09	01	Pakeisti dumblo perpompavimo siurblius	PR		15,00	12,00	12,00	12,00		Pakeistas siurblys, vnt.		1	1	1	1
02	09	02	Pakeisti reaktoriuose esančius aeracinius elementus	PR		15,00	15,00	15,00	15,00		Pakeisti aeraciniai elementai, m		1	1	1	1
02	09	03	Pakeisti dumblo maišykles	PR	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		Pakeistos dumblo maišyklės, vnt.	1	1	1	1	1
02	09	04	Kėdainių miesto NVĮ orapūtė	PR		10,00	10,00				Isigyta orapūtė, vnt.		1	1		
02	09	05	Gudžiūnų mstl. NVĮ rekonstrukcija	PR		15,00			150,00		Rekonstruota NVĮ, vnt.		1		1	
02	09	06	Įsigyti pramoninių nuotekų perpumpavimo siurblį	PR		20,00					Pakeistas siurblys, vnt.		1			
02	09	07	Įsigyti pramoninių nuotekų talpos maišyklę	PR		15,00					Pakeista maišyklė, vnt.		1			
02	09	08	Šėtos mstl. NVĮ remontas su oro įleidikmo stotelės įrengimu	PR	5,00						Pastatyta oro įleidimo stotelė - aeratorius, vnt.	1				
02	09	09	Plastikinis dangtis nuotekų priėmimo kamerai (kvapų prevensija)	PR	8,00						Pakeistas talpos uždengimo dangtis, vnt.	1				
02	09	10	Įrengti NVĮ nuotolinio stebėjimo sistemą Surviliškio k.	PR	4,00						Įrengta nuotolinio stebėjimo sistema, vnt.	1				
02	09	11	Įrengti NVĮ nuotolinio stebėjimo sistemą Pavermenio k.	PR	4,00						Įrengta nuotolinio stebėjimo sistema, vnt.	1				
02	09	12	Mechaninių grotų remontas	PR		10,00					Suremontuotos mehaninės grotos, vnt.		2			
02	09	13	Benzininis vandens - dumblo siurblys	PR		5,00					Įsigytas vandens - dmblo siurblys, vnt.		1			
02	**10**	**00**	**Nuotekų perpumpavimo siurblinių remontas ir atnaujinimas (siurbliai ir kita įranga)**	**Viso:**	**50,00**	**96,00**	**32,00**	**50,00**	**0,00**	**228,00**						
02	10	01	Pakeisti siurblius siurblinėje PS-1	PR	25,00			50,00			Pakeisti siurbliai, vnt.	1			1	
	10	02	Pakeisti smulkintuvą siurblinėje PS-1	PR		25,00					Pakeistas smulkintuvas, vnt.		1			
02	10	03	Pakeisti siurblius nuotekų perpumpavimo siurblinėse	PR	3,00	24,00	15,00				Pakeisti siurbliai, vnt.	1	1	1		
02	10	04	Pakeisti Akademijos mstl. NVĮ siurblius	PR		7,00	5,00				Pakeisti siurbliai, vnt.		1	1		

02	10	05	Akademijos k. nuotekų siurblinės kapitalinis remontas	PR		10,00					Suremontuota nuotekų siurblinė, vnt.		1				
02	10	06	Dotnuvos mstl. nuotekų siurblinės kapitalinis remontas	PR	10,00						Suremontuota nuotekų siurblinė, vnt.	1					
02	10	07	Pagirių k. nuotekų siurblinės kapitalinis remontas	PR		10,00					Suremontuota nuotekų siurblinė, vnt.		1				
02	10	08	Plinkaigalio k. nuotekų siurblinės kapitalinis remontas	PR		20,00					Suremontuota nuotekų siurblinė, vnt.		1				
02	10	09	Pakeisti dažnio keitiklius su valdiklio monitoriumi PS-1	PR	12,00		12,00				Pakeisti dažnio keitikliai PS-1, vnt.	4		4			
02	**11**	**00**	**Vandenviečių atnaujinimo ir remonto darbai (siurbliai ir kita įranga)**	**Viso:**	**2,00**	**182,00**	**64,00**	**74,00**	**144,00**	**466,00**							
02	11	01	Pakeisti siurblius gręžiniuose	PR	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00		Pakeisti siurbliai, vnt.	2	6	6	6	6	
02	11	02	Naujų gręžinių įrengimas	PR		130,00	50,00	60,00	130,00		Įrengtas gręžinys, vnt.		1	1	1		
02	11	03	Nenaudojamų artezinių gręžinių tamponavimas			28,00	10,00	10,00	10,00		Užtamponuoti gręžiniai, vnt.		12	1	1	1	
02	11	04	Užtaisyti elektros kabelių movas gręžiniuose Smilgos vandenvietėje	PR		20,00					Atliktas elektros pastotės remontas, vnt.		1				
02	**12**	**00**	**Gamybinių ir administracinių pastatų remonto darbai. tvoros. apšvietimas. apsauga ir pan.**	**Viso:**	**332,00**	**330,00**	**220,00**	**110,00**	**110,00**	**1 102,00**							
02	12	01	Parengti techninį projektą ir renovuoti administracinį pastatą su šiluminiu mazgu ir sistemą	PR			20,00				Parengtas techninis projektas, vnt.			1			
02	12	02	Rekonstruoti vandenvietės elektros pastotės skydinės 2 įvadą (Dotnuvos g. 5. Kėdainių m.)	PR			90,00				Rekonstruota elektros pastotės skydinė, vnt.			1			
02	12	03	Kiemo remonto darbai	PR	29,00						Išasfaltuotas kiemas, m^2	1200					
	12	04	Asfaltbetonio atstatymo darbai	PR		20,00	15,00	15,00	15,00		Atstatytas asfaltbetonis, m^2		60	50	50	50	
02	12	05	Pastato Aruodų g. 39. Kėdainiai remontas (chloratorinė)	PR	30,00	40,00					Atlikti pastato remonto darbai, vnt.	1	1				
02	12	06	Kėlimo mechanizmo remontas, priežiūra ir atnaujinimas	PR		25,00					Atnaujintas ir suremontuotas kėlimo mechanizmas, vnt.		1				
02	12	07	Vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizavimas ir apsaugos zonų įregistravimas	PR	184,00	140,00					Nustatytos vandenviečių apsaugos zonos, vnt.	15	5				
02	12	08	Fizinės saugos ir transporto kontrolės sistema	PR	13,00						Įdiegta kontrolės sistema, vnt.	4					
02	12	09	Pastatų ir (ar) patalpų. kuriuose yra objekto atsparumui kritiškų įrenginių.durų ir langų keitimas ir apsauginių žaliuzių montavimas	PR	14,00	25,00	15,00	15,00	15,00		Sumontuotos langų apsauginės žaliuzės, vnt.	3	3	3	3	3	
02	12	10	Tvorų, vartų, apšvietimo įrengimas	PR	62,00	70,00	70,00	70,00	70,00		Aptvertos vandenviečių apsaugos zonos, m ir/ar vnt.	501	3	3	3	3	
02	12	11	Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas vandenvietėse ir NVĮ	PR		10,00	10,00	10,00	10,00		Įdiegta vaizdo stebėjimo sistema, vnt.		3	3	3	3	
02	**13**	**00**	**Kompiuterinei technikai. biuro ir programinei įrangai įsigyti**	**Viso:**	**111,00**	**101,00**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**467,00**							
02	13	01	Kompiuteriai. biuro įranga ir kt.	PR	22,00	10,00	10,00	10,00	10,00		Kompiuteriai, biuro įranga, programinė įranga, vnt.	24	5	5	5	5	
02	13	02	Programinės įrangos paketai. priežiūra. nuoma. atnaujinimas ir kt.	PR	66,00	75,00	75,00	75,00	75,00		Įdiegtos programinės įrangos, įsigyta priežiūra, nuoma ir kt,	24	30	30	30	30	
02	13	03	Internetinės svetainės atnaujinimas	PR	9,00						Atnaujinta internetinė svetainė, vnt.	1					
02	13	04	Duomenų saugyklos atnaujinimas (serveriai)	PR		7,00					Atnaujintos duomenų saugyklos, vnt.		1				
02	13	05	Dokumentų ir procesų valdymo sistema Avilys	PR	14,00						Įdiegta dokumentų ir procesų valdymo sistema Avilys, vnt.	1					
02	13	06	Inernetinis vaizdo registratorius	PR		9,00					Pastatyti internetinio vaizdo registratoriai, vnt.		2				
02	**14**	**00**	**Vandens ir nuotekų apskaitos prietaisams įsigyti**	**Viso:**	**15,00**	**20,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**80,00**							
02	14	01	Elektromagnetiniai debitomačiai šalto vandens apskaitai	PR	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		Įsigyti elektromagnetiniai debitomačiai, vnt.	10	7	7	7	7	
02	14	02	Elektromagnetiniai debitomačiai nuotekų apskaitai	PR		5,00					Įsigyti elektromagnetiniai debitomačiai, vnt.		2				
02	**15**	**00**	**Transporto priemonėms įsigyti. atnaujinti**	**Viso:**	**98,00**	**45,00**	**16,00**	**45,00**	**160,00**	**364,00**							
02	15	01	Spec. automobilis vandentvarkos reikmėms	PR				30,00			Nupirktas automobilis, vnt.				1		
02	15	02	Transporto priemonės (VW Cady)	PR	8,00		16,00				Nupirktas automobilis, vnt.	1		1			
02	15	03	Lengvasis automobilis	PR		25,00			25,00		Nupirktas automobilis, vnt.		1				
02	15	04	Savivartis 12 t.	PR	22,00						Nupirktas automobilis, vnt.	1					
02	15	05	Mikroautobusas	PR		20,00		15,00			Nupirktas mikroautobusas, vnt.		1		1		
02	15	06	Traktorius/ekskavatorius	PR	68,00				135,00		Nupirktas traktorius, vnt.	1					
02	**16**	**00**	**Ūkiniam - gamybiniam inventoriui įsigyti (baldai. įvairūs darbo įrankiai. krūmapjovės. smulki darbo technika ir kita įranga)**	**Viso:**	**72,00**	**32,00**	**11,00**	**12,00**	**11,00**	**138,00**							
02	16	01	Kondicionierių priežiūra ir atnaujinimas	PR	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00		Įrengti kondicionieriai, vnt.	2	2	2	2	2	
02	16	02	Biuro baldai. biuro inventorius. telefonai	PR	12,00	10,00	7,00	7,00	7,00		Sumontuoti biuro baldai, kompl.	2	1	1	1	1	
02	16	03	Neinvazinis ultragarsinis debitomatis ir jo priedai	PR	5,00						Nupirkta debitomatis ir jo priedai, vnt.	1					
02	16	04	Suvirinimo aparatų remontas ir jų priedai	PR	1,00	1,00		1,00			Nupirktas suvirinimo aparatas plastikui, vnt.	1	1		1		
02	16	05	Asfaltbetonio frezavimo įrenginys (freza)	PR	40,00						Nupirktas asfaltbetonio frezavimo įrenginys, m^2	1					
02	16	06	Aplinkos priežiūros technika	PR	7,00	17,00					Nupirkta technika, vnt.	1	4				
02	16	07	Apsauginis kvėpavimo aparatas	PR	1,00						Nupirktas apsauginis kvėpavimo aparatas, vnt.	1					
02	16	08	Strobos signalinė rodyklė	PR	1,00						Nupirkta strobos signalinė rodyklė, vnt.	1					
02	16	09	Dvišakis guolių nuėmiklis	PR	1,00						Nupirktas dvišakis guolių nuėmiklis, vnt.	1					
02	16	10	Stūmoklinis kompresorius	PR	1,00						Nupirktas stūmoklinis kompresorius, vnt.	1					
02	**17**	**00**	**Laboratoriniams prietaisams ir įrangai įsigyti. atnaujinti**	**Viso:**	**22,00**	**20,00**	**5,00**	**20,00**	**5,00**	**72,00**							
02	17	01	Nuotekų valymo įrenginių taršos leidimų atnaujinimas	PR	7,00						Atnaujinti nuotekų valymo įrenginių taršos leidimai, vnt.	1					
02	17	02	Nuotekų laboratorijos akreditacija ir vidaus auditas	PR	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00		Akredituota nuotekų laboratorija, vnt.	1	1	1	1	1	
02	17	03	Laboratorijos įranga	PR	14,00	15,00		15,00			Nupirkta įranga, vnt.	5	5		5		
03	**01**	**00**	**Iš viso:**		**1699,50**	**6418,06**	**8638,28**	**4443,22**	**1326,47**	**22525,53**							

03	01	01	Savivaldybės biudžetas	SB	*230,43*	*1 389,87*	*2 160,86*	*915,87*	*0,00*	*4 697,04*						
03	01	02	Europos sąjungos	ES	*0,00*	*1 903,96*	*2 990,08*	*1 285,00*	*0,00*	*6 179,04*						
03	01	03	Privačios lėšos viso	PR	*1 469,08*	*3 124,23*	*3 487,33*	*2 242,34*	*1 326,47*	*11 649,45*						

Priedas Nr.2

UAB "KĖDAINIŲ VANDENYS" 2025 - 2029 M. VEIKLOS PLANO ĮTAKA PASLAUGŲ KAINOMS

Investicijos Nr.	Investicijos įtaka kainoms, Eur/m3	Investicijos įtaka kainoms								
		Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas				Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (3+6)	paviršinių nuotekų tvarkymas, jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema
		iš viso (4+5)	geriamojo vandens su ruošimu gavyba	geriamojo vandens pristatymas	iš viso (7+8+9)	surinkimas centralizuotais tinklais	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Realizuotas kiekis nustatytas kainoje(tūkst.m^3)	x	1 417,6	1 417,6	*x*	1674,060	1950,860	1950,860	x	1 073,0
	Vidutinė taikoma kaina, prieš investiciją Eur/m^3	**1,093**	**0,400**	**0,693**	**1,592**	**0,671**	**0,608**	**0,313**	**2,686**	**0,23**
02.04.00.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba	0,001		0,001	0,002	0,002			0,003	
02.05.00.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija/kapitalinis remontas	0,002		0,002	0,003	0,003			0,005	
02.06.00.	Valymo įrenginių rekonstrukcija ir statyba				0,012		0,012		0,012	
02.07.00.	Vandens gerinimo įrenginių statyba ir remontas	0,016	0,016						0,016	
02.08.00.	Dumblo apdorojimo įrenginių remontas ir atnaujinimas				0,023			0,023	0,023	
02.09.00.	Valymo įrenginių remontas ir atnaujinimas				0,015		0,015		0,015	
02.10.00.	Nuotekų perpumpavimo siurblinių remontas ir atnaujinimas (siurbliai ir kita įranga)				0,013	0,013			0,013	
02.11.00.	Vandenviečių atnaujinimo ir remonto darbai (siurbliai ir kita įranga)	0,005	0,005						0,005	
02.12.00.	Gamybinių ir administracinių pastatų remonto darbai	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02.13.00.	Vandens apskaitos prietaisams įsigyti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02.14.00.	Vandens apskaitos prietaisams įsigyti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02.15.00.	Transporto priemonėms įsigyti, atnaujinti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02.16.00.	Ūkiniam-gamybiniam inventoriui įsigyti (Baldai, įvairūs darbo įrankiai, krūmapjovės, smulki darbo technika ir kita įranga	0,000			0,000				0,000	
02.17.00.	Laboratoriniams prietaisams ir įrangai įsigyti, atnaujinti	0,000			0,000				0,000	
	Iš viso	**0,024**			**0,068**				**0,092**	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kėdainių rajono savivaldybės administracija 188768545, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ 2025–2029 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-11 Nr. MP1-177
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valentinas Tamulis, Meras, Administracija
Sertifikatas išduotas	VALENTINAS TAMULIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-11 10:30:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-11 10:30:22 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-19 13:36:49 – 2027-05-19 13:36:49
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-05-11 11:22:44)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-11 11:22:45 DBSIS